

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Remont komina
ADRES INWESTYCJI : Leśniczówka Kielczyn
INWESTOR : Nadleśnictwo Miękinia
ADRES INWESTORA : 55-330 Miękinia ul. Sportowa 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Bykowski
DATA OPRACOWANIA : 03.06.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.06.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0545-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku 8.0	m ² m ²	8.00	8.00
				RAZEM	8.00
2	KNR-W 4-01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 8.0	m ² m ²	8.00	8.00
				RAZEM	8.00
3	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków z kominą, nad dachem i wewnątrz na strychu - część nierozbiera- na 0.5*4*4.0	m ² m ²	8.00	8.00
				RAZEM	8.00
4	KNR-W 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł 0.3*8*2.0	m ³ m ³	4.80	4.80
				RAZEM	4.80
5	KNR-W 4-01 0703-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach kominą nad dachem 4.8	m ² m ²	4.80	4.80
				RAZEM	4.80
6	KNR 2-02 0904-04 z.sz. 5.6. 9911	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na kominach 4.8+8.0	m ² m ²	12.80	12.80
				RAZEM	12.80
7	KNR-W 4-01 0322-08 analogia	Obsadzenie drabinki kominarskiej 4	gniazd. gniazd.	4.00	4.00
				RAZEM	4.00
8	KNR-W 2-02 1519-05 z.sz. 5.1. 9917 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową zawierającą kwarc - kominów 4.8+8.0	m ² m ²	12.80	12.80
				RAZEM	12.80
9	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy wcześniej rozebranej 8.0	m ² m ²	8.00	8.00
				RAZEM	8.00
10	KNR-W 2-02 0511-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - płyty dachowe wcześniej rozebrane 8.0	m ² m ²	8.00	8.00
				RAZEM	8.00
11	KNR-W 2-02 0529-02 analogia	Montaż wkładu kwasoodpornego fi 120 9.0	m m	9.00	9.00
				RAZEM	9.00
12	KNR-W 2-02 0529-02 analogia	Montaż wkładu kwasoodpornego fi 200 9.0	m m	9.00	9.00
				RAZEM	9.00
13	KNR-W 2-02 1610-04 z.sz.2.12. 9918-05	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe - 6 m nad poziomem podłogi parteru 2	kol. kol.	2.00	2.00
				RAZEM	2.00
14	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:3,4,5,6,7,8,11,12)			