

## KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana tynku na kominie  
ADRES INWESTYCJI : Krzyżowice  
INWESTOR : Nadleśnictwo Miękinia  
ADRES INWESTORA : 55-330 Miękinia ul. Sportowa 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Bykowski  
DATA OPRACOWANIA : 5.06.2014

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
5.06.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków z komin, nad dachem i wewnątrz na strychu - część nierozbierana 4*0.6*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.20</b>
2	KNR 2-02 0904-04 z.sz. 5.6. 9911	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na kominach 7.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.20</b>
3	KNR-W 2-02 1519-05 z.sz. 5.1. 9917 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową zawierającą kwarc - kominów 7.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.20</b>
4	KNR-W 2-02 1610-04 z.sz.2.12. 9918-05	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe 2	kol. kol.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
5	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3)			