

Przedmiar robót

Dla zadania pn.: "Remont cząstkowy dróg uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów deszczu w dniach 27÷28.05.2014 r. z podziałem na zadania:

I. Droga leśna w leśnictwie Szczepanów – droga p-poż. nr 12,

II. Drogi leśne w leśnictwie Chwałków w oddz. 138, 128 a, 66 a i d, 40 b, 135 a, 144 h."

Lp.	Podstawa wyceny	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
Leśnictwo Szczepanów				
1	Wycena indywidualna	Oczyszczenie lokalnych ubytków w drodze i kolein w km 0+200, 0+230, 0+900÷0+980, 1+070÷1+100, 1+170÷1+200, 1+900÷1+950, 2+300÷2+330, 2+400÷2+420	m2	640,00
2	Wycena indywidualna	Zakup materiału wraz z kosztami transportu, wbudowanie i zagęszczenia dolnej warstwy z tłuczni granitowego frakcji 31,5/63 (zgodnie z zestawieniem nr 1)	t	420,00
3	Wycena indywidualna	Zakup materiału wraz z kosztami transportu, wbudowanie i zagęszczenia górnej warstwy z mieszanki granitowej frakcji 0/63 (zgodnie z zestawieniem nr 1)	t	200,00
Leśnictwo Chwałków				
4	Wycena indywidualna	Oczyszczenie lokalnych ubytków w drodze i kolein	m2	680,00
5	Wycena indywidualna	Zakup materiału wraz z kosztami transportu, wbudowanie i zagęszczenia dolnej warstwy z tłuczni granitowego frakcji 31,5/63 (zgodnie z zestawieniem nr 2)	t	250,00
6	Wycena indywidualna	Zakup materiału wraz z kosztami transportu, wbudowanie i zagęszczenia górnej warstwy z mieszanki granitowej frakcji 0/63 (zgodnie z zestawieniem nr 2)	t	210,00

**Zestawienie powierzchni oraz ilości materiału do wbudowania
- Remont cząstkowy drogi leśnej w leśnictwie Szczepanów**

	km	powierzchnia uszkodzenia	tłuczeń granitowy 31,5/63	mieszanka granitowa 0/63
		[m2]	[t]	[t]
1.	0+200	20,0	15,0	5,0
2.	0+230	15,0	15,0	5,0
3.	0+900÷0+980	200,0	130,0	60,0
4.	1+070÷1+100	90,0	60,0	30,0
5.	1+170÷1+200	50,0	30,0	15,0
6.	1+900÷1+950	150,0	95,0	45,0
7.	2+300÷2+330	75,0	50,0	25,0
8.	2+400÷2+420	40,0	25,0	15,0
	suma	640,0	420,0	200,0

**Zestawienie oddziałów leśnych oraz ilości materiału do wbudowania
- Remont cząstkowy dróg leśnych w leśnictwie Chwałków**

	Nr Oddziału	powierzchnia uszkodzeń	tłuczeń granitowy 31,5/63	mieszanka granitowa 0/63
		[m2]	[t]	[t]
1.	138	20,0	15,0	10,0
2.	128 a	60,0	40,0	20,0
3.	66 a,d	150,0	50,0	45,0
4.	40 b	250,0	80,0	75,0
5.	135 a	100,0	33,0	30,0
6.	144 h	100,0	32,0	30,0
	suma	680,0	250,0	210,0